



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ		MUNICÍPIO / UF SANTA CATARINA	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA PORTO UNIÃO, 968	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - La. Santa Terezinha					
DATA BASE dez-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Florianópolis / SC	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	BDI 1 0,00%	BDI 2 21,00%	BDI 3	BDI 4	BDI 5	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES									267.712,50
1.			PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL					-	267.712,50
1.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	267.712,50
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,50	300,00	BDI 2	363,00	907,50
1.1.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	6.300,00	1,00	BDI 2	1,21	7.623,00
1.1.3.	SINAPI	76872	COLCHAO DE ARGILA, ESPESSURA DE 15 CM, INCLUSO TRANSPORTE DE DMT ATE 10 KM, EXCLUSIVE INDENIZACAO DA JAZIDA	M2	6.300,00	9,00	BDI 2	10,89	68.607,00
1.1.4.	SINAPI	78785	PAVIMENTACAO DE PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE REJUNTE DE PO DE PEDRA E COMPACTACAO, EXCLUSIVE COLCHAO E REGULARIZACAO DO SUBLEITO	M2	6.300,00	25,00	BDI 2	30,25	190.575,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
A EXECUÇÃO DO ALARGAMENTO DA ESTRADA, BEM COMO, OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SANTA CATARINA
Local

03 de março de 2022
Data

Nome: RAFAELA WILBERT
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU 125626-3
ART/RRRT: 8177629-3