



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - EMAC 216 - LINHA SANTA TEREZINHA T-02			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - EMAC 216 - LINHA SANTA	MUNICÍPIO / UF ÁGUAS DE CHAPECÓ	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - EMAC 216 - LINHA SANTA TEREZINHA T-02									365.750,10	
1.			PAVIMENTAÇÃO - EMAC 216 - LINHA SANTA TEREZINHA T-02					-	365.750,10	
1.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	365.750,10	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,50	225,00	BDI 1	272,27	680,68	RA
1.1.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	8.409,80	1,88	BDI 1	2,27	19.090,25	RA
1.1.3.	SINAPI	76872	COLCHAO DE ARGILA, ESPESSURA DE 15 CM, INCLUSO TRANSPORTE DE DMT ATE 10 KM, EXCLUSIVE INDENIZACAO DA JAZIDA	M2	8.409,80	9,00	BDI 1	10,89	91.582,72	RA
1.1.4.	SINAPI	78785	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, INCLUSO COLCHÃO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	8.409,80	25,00	BDI 1	30,25	254.396,45	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
A EXECUÇÃO DO ALARGAMENTO DA ESTRADA, BEM COMO, OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ÁGUAS DE CHAPECÓ
Local

quinta-feira, 19 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ALINE DEZORDI CASARIN
CREA/CAU: 159.529-0
ART/RRT: 8283966-9

RECURSO
↓