



**LEGENDA:**

- Lâmpada fluoresecente 100W
- Interruptor simples
- ▶ Tomada 600VA (a 130cm piso acabado)
- ▶ Tomada 100VA (a 130cm piso acabado)
- ▬ Centro de Distribuição
- |— Fiação: neutro, fase e retorno
- ⊕ Fio terra (aterramento)
- ~ Eletroduto sobre forro

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**QUADRO GERAL DE CARGAS**

| CIRCUITO | ILUMINAÇÃO | TOMADAS |     | TOTAL (W) | FIO (mm <sup>2</sup> ) | DISJUNTOR (A) |
|----------|------------|---------|-----|-----------|------------------------|---------------|
|          | 100        | 100     | 600 |           |                        |               |
| C1       | 08         | -       | -   | 800       | 1.5                    | 10            |
| C2       | -          | 02      | 05  | 3.200     | 2.5                    | 16            |

**MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ**

|  |   |
|--|---|
| Descrição Obra/Serviço:<br>Cozinha Campo Municipal                                 | Data:<br>Maio/ 2022   |
| Endereço Obra/Serviço:<br>Rua Criciúma, Bairro São Cristóvão - Águas de Chapecó/SC | Escala:<br>1:75   |
| Conteúdo:<br>Instalações elétricas   | Área (m <sup>2</sup> ):<br>56,00                              |
| Município de Águas de Chapecó:   | Prancha:<br>01/01   |
| LEONIR ANTÔNIO HENTGES<br>Prefeito Municipal                                       | ALINE DEZORDI CASARIN<br>Engenheira Civil - CREA/SC 159.529-0 |