



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (NÚCLEO ESCOLAR LA MAIDANA)			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ALAMBRADO, ILUMINAÇÃO E QUADRA - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	MUNICÍPIO / UF ÁGUAS DE CHAPECÓ	BDI 1 27,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ALAMBRADO, ILUMINAÇÃO E QUADRA - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (NÚCLEO ESCOLAR LA MAIDANA)									147.190,42	
1.			CAMPO					-	147.190,42	
1.1.			ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO					-	51.815,48	
1.1.1.	Cotação	001	TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR, FIO 1,83MM (15BWG) MALHA 10X10CM, INCLUINDO INSTALAÇÃO	M²	608,00	42,00	0,00%	42,00	25.536,00	RA
1.1.2.	Cotação	002	PORTAO DE 100X210 DE TELA DE ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS PINTURA E INSTALAÇÃO	UND	2,00	700,00	0,00%	700,00	1.400,00	RA
1.1.3.	Cotação	003	CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS DE 5X2,2 METROS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM, INCLUINDO INSTALAÇÃO	UND	1,00	2.300,00	0,00%	2.300,00	2.300,00	RA
1.1.4.	Cotação	006	POSTE DE CONCRETO 5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	26,00	530,00	0,00%	530,00	13.780,00	RA
1.1.5.	Cotação	007	POSTE DE CONCRETO 7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00	740,00	0,00%	740,00	4.440,00	RA
1.1.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,56	668,06	BDI 1	853,91	3.893,83	RA
1.1.7.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,00	72,86	BDI 1	93,13	465,65	RA
1.2.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	8.367,69	
1.2.1.	SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	1.935,19	BDI 1	2.473,56	2.473,56	RA
1.2.2.	SINAPI-I	5033	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,00	1.184,31	BDI 1	1.513,79	1.513,79	RA
1.2.3.	SINAPI-I	39804	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	112,55	BDI 1	143,86	143,86	RA
1.2.4.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	15,98	BDI 1	20,43	122,58	RA
1.2.5.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	260,00	6,41	BDI 1	8,19	2.129,40	RA
1.2.6.	SINAPI	91864	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00	15,86	BDI 1	20,27	1.013,50	RA
1.2.7.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	15,19	BDI 1	19,42	971,00	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	87.007,25	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.500,00	2,15	BDI 1	2,75	4.125,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (NÚCLEO ESCOLAR LA MAIDANA)			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ALAMBRADO, ILUMINAÇÃO E QUADRA - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	MUNICÍPIO / UF ÁGUAS DE CHAPECÓ	BDI 1 27,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ALAMBRADO, ILUMINAÇÃO E QUADRA - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (NÚCLEO ESCOLAR LA MAIDANA)									147.190,42	
1.3.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	75,00	146,86	BDI 1	187,72	14.079,00	RA
1.3.3.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	85,00	633,27	BDI 1	809,45	68.803,25	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
A PREFEITURA SERÁ RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA DO TERRENO E EXECUÇÃO DA DRENAGEM.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ÁGUAS DE CHAPECÓ

Local

quarta-feira, 9 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ALINE DEZORDI CASARIN

CREA/CAU: 159.529-0

ART/RRT: 8401304-8

RECURSO
↓