



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - EMAC 109 - LINHA ÁGUAS FRIAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - EMAC 109 - LINHA ÁGUAS	MUNICÍPIO / UF ÁGUAS DE CHAPECÓ	BDI 1 19,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - EMAC 109 - LINHA ÁGUAS FRIAS									414.748,08	
1.			PAVIMENTAÇÃO - EMAC 109 - LINHA ÁGUAS FRIAS					-	414.748,08	
1.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	414.748,08	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,50	250,00	BDI 1	299,23	748,08	RA
1.1.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	7.500,00	2,39	BDI 1	2,86	21.450,00	RA
1.1.3.	Composição	002	COLCHÃO DE ARGILA, ESPESSURA DE 15 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE DE DNT ATÉ 10KM, EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DA JAZIDA	M²	7.500,00	16,12	BDI 1	19,29	144.675,00	RA
1.1.4.	Composição	001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE REJUNTE EM PÓ DE PEDRA, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE DE DNT ATÉ 10KM, EXCLUSIVE COLCHÃO E REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	7.500,00	27,61	BDI 1	33,05	247.875,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
A EXECUÇÃO DO ALARGAMENTO DA ESTRADA, BEM COMO, OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ÁGUAS DE CHAPECÓ
Local
segunda-feira, 31 de julho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ALINE DEZORDI CASARIN
CREA/CAU: 159.529-0
ART/RRT: 8283966-9