



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Águas de Chapecó	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DA COBERTURA QUADRA EDUCACIONAL DA ESCOLA VENERANDA SOLDATELLI			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DA COBERTURA QUADRA EDUCACIONAL DA ESCOLA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Águas de Chapecó/SC	<b>BDI 1</b> 26,28%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DA COBERTURA QUADRA EDUCACIONAL DA ESCOLA VENERANDA SOLDATELLI</b>									<b>162.279,82</b>	
<b>1.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>162.279,82</b>	
<b>1.1.</b>			<b>REMOÇÕES</b>					-	<b>16.302,53</b>	
1.1.1.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.157,85	4,11	BDI 1	5,19	6.009,24	RA
1.1.2.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.157,85	7,04	BDI 1	8,89	10.293,29	RA
<b>1.2.</b>			<b>ESTRUTURA</b>					-	<b>47.000,00</b>	
1.2.1.	COTAÇÃO	C1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS (100X50X3MM) PARA COBERTURA DE ÁREA DE 1.157,85M² (2 ÁGUAS), FORNECIMENTO E MONTAGEM.	UND	1,00	47.000,00	0,00%	47.000,00	47.000,00	RA
<b>1.3.</b>			<b>TELHAMENTO</b>					-	<b>98.977,29</b>	
1.3.1.	COTAÇÃO	C2	1.157,85 M² DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA TP40 ALUZINCO 0,50MM, CONFORME PROJETO, PARA REFORMA DE 1.032,75M² DE ÁREA, INCLUINDO FORNECIMENTO E MONTAGEM.	UND	1,00	98.977,29	0,00%	98.977,29	98.977,29	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:  
AS TELHAS DE FIBROCIMENTO RETIRADAS DEVERÃO SER EMPILHADAS PARA POSTERIOR USO PELO MUNICÍPIO.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Águas de Chapecó/SC  
**Local**  
  
quinta-feira, 14 de setembro de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** ALINE DEZORDI CASARIN  
**CREA/CAU:** 159.529-0  
**ART/RRT:** 8955371-9

RECURSO  
↓