



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ	Apelido do Empreendimento REPERFILAGEM ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA JOAÇABA, RUA NOSSA SENHORA			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 02-24 (N DES.)	Descrição do Lote REPERFILAGEM ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA JOAÇABA, RUA	Município / UF ÁGUAS DE CHAPECÓ	BDI 1 19,81%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REPERFILAGEM ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA JOAÇABA, RUA NOSSA SENHORA APARECIDA									179.753,10	
1.			REPERFILAGEM ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DAS RUAS JOAÇABA E NOSSA SENHORA APARECIDA						179.753,10	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						794,51	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *3,0X 1,0* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	250,00	0,00%	250,00	750,00	RA
1.1.2.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,05	436,99	0,00%	436,99	21,85	RA
1.1.3.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	22,66	0,00%	22,66	22,66	RA
1.2.			TRANSPORTE DE MATERIAIS (18 CARGAS)						22.538,25	
1.2.1.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.450,00	1,99	0,00%	1,99	18.805,50	RA
1.2.2.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.725,00	0,79	0,00%	0,79	3.732,75	RA
1.3.			CAPA DE ROLAMENTO - espessura 4cm						150.129,31	
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	3.080,63	2,72	0,00%	2,72	8.379,31	RA
1.3.2.	SINAPI-I	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	315,00	450,00	0,00%	450,00	141.750,00	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						2.389,31	
1.4.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (Faixa de pedestres - Branca), L=3M, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	123,10	14,50	0,00%	14,50	1.784,95	RA
1.4.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE DIVISÃO DE PISTA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (AMARELA 10 CM), APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	21,20	14,50	0,00%	14,50	307,40	RA
1.4.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE BORDO DE PISTA, TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (BRANCA 10 CM), APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	12,00	14,50	0,00%	14,50	174,00	RA
1.4.4.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (VAGA DE IDOSOS BRANCA E VAGA PCD AZUL), APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	8,48	14,50	0,00%	14,50	122,96	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VERTICAL						3.901,72	
1.5.1.	Composição	8	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR (PARE) D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	319,82	0,00%	319,82	639,64	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REPERFILAGEM ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA JOAÇABA, RUA NOSSA SENHORA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REPERFILAGEM ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA JOAÇABA, RUA	MUNICÍPIO / UF ÁGUAS DE CHAPECÓ	BDI 1 19,81%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REPERFILAGEM ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA JOAÇABA, RUA NOSSA SENHORA APARECIDA									179.753,10	
1.5.2.	Composição	2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM - SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	UNIDADE	2,00	407,76	0,00%	407,76	815,52	RA
1.5.3.	Composição	3	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM - SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOA IDOSA	UNIDADE	4,00	407,76	0,00%	407,76	1.631,04	RA
1.5.4.	Composição	4	CONJUNTO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA, E = 2 MM - COMPREENDENDO POSTE, 2 PLACAS 25X50CM E COLOCAÇÃO	UNIDADE	2,00	407,76	0,00%	407,76	815,52	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIE SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ÁGUAS DE CHAPECÓ
Local
segunda-feira, 29 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: VINÍCIUS INACIO SALING
CREA/CAU: 208310-9
ART/RRT: 0