



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO TAPA BURACO, IMPRIMAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VARIAS RUAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TAPA BURACO, IMPRIMAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VARIAS RUAS	MUNICÍPIO / UF ÁGUAS DE CHAPECÓ	BDI 1 19,81%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
TAPA BURACO, IMPRIMAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VARIAS RUAS									232.527,07	
1.			MATERIAIS PARA TAPA BURACO					-	232.527,07	
1.1.			TRANSPORTE					-	34.259,75	
1.1.1.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.075,00	1,99	0,00%	1,99	24.029,25	RA
1.1.2.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM, DESTINADO AO URBANO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.150,00	0,79	0,00%	0,79	2.488,50	RA
1.1.3.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM, DESTINADO AO RURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.800,00	0,79	0,00%	0,79	7.742,00	RA
1.2.			CAPA DE ROLAMENTO - espessura 4cm					-	183.767,32	
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	3.931,00	2,72	0,00%	2,72	10.692,32	RA
1.2.2.	SINAPI-I	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA, BLINDER OU TAPA BURACO	T	402,50	430,00	0,00%	430,00	173.075,00	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	14.500,00	
1.3.1.	SINAPI	102509	PINTURA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	1.000,00	14,50	0,00%	14,50	14.500,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIE SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ÁGUAS DE CHAPECÓ
Local

terça-feira, 4 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: CAROLINE LEAL FACCIN
CREA/CAU: 202548-0
ART/RRT: 0