



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 TROCA DE COBERTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ÁGUAS DE CHAPECÓ	BDI 1 20,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									92.423,95	
1.			CENTRO DE CONVIVÊNCIA					-	92.423,95	
1.1.			REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO					-	8.476,50	
1.1.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	410,00	3,99	BDI 1	4,80	1.968,00	RA
1.1.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	30,00	62,37	BDI 1	75,09	2.252,70	RA
1.1.3.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	410,00	8,62	BDI 1	10,38	4.255,80	RA
1.2.			ESTRUTURA METÁLICA					-	83.947,45	
1.2.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO COM CUMEEIRA METÁLICA. AF_07/2019	M2	511,36	67,32	BDI 1	81,05	41.445,73	RA
1.2.2.	SINAPI	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 INCLUSO PINTURA ELETROSTÁTICA	KG	1.137,00	10,71	BDI 1	12,89	14.655,93	RA
1.2.3.	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG), INCLUSO PINTURA ELETROSTÁTICA, CHAPUZ DE FIXAÇÃO E TRAVAMENTO. AF_07/2019	KG	1.616,00	10,96	BDI 1	13,20	21.331,20	RA
1.2.4.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO ESPELHO COM PINTURA E INSTALAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	81,78	66,16	BDI 1	79,66	6.514,59	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
O DESTINO DO ENTULHO GERADO FICA A CARGO DA EMPRESA VENCEDORA.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ÁGUAS DE CHAPECÓ
Local
terça-feira, 5 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: RENATA LORENZET
CREA/CAU: 207601-3
ART/RRT: 0