



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	MUNICÍPIO / UF ÁGUAS DE CHAPECÓ	BDI 1 19,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS									422.300,01		
1. LINHA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS									422.300,01		
1.1. PLACA DE OBRA									-	946,86	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	315,62	0,00%	315,62	946,86	RA	
1.2. PAVIMENTAÇÃO									-	365.793,40	
1.2.1.	Cotação	003	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M²	6.380,00	7,71	0,00%	7,71	49.189,80	RA	
1.2.2.	Cotação	004	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	6.380,00	2,72	0,00%	2,72	17.353,60	RA	
1.2.3.	Cotação	006	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ-EXCLUSO TRANSPORTE	T	665,00	450,00	0,00%	450,00	299.250,00	RA	
1.3. TRANSPORTE									-	50.774,75	
1.3.1.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	19.950,00	2,00	0,00%	2,00	39.900,00	RA	
1.3.2.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13.765,50	0,79	0,00%	0,79	10.874,75	RA	
1.4. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									-	4.785,00	
1.4.1.	Cotação	007	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO	M²	330,00	14,50	0,00%	14,50	4.785,00	RA	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações: Pavimentação asfáltica a ser realizada na Linha Nossa Senhora das Graças. A base do pavimento será realizada pela Prefeitura Municipal. Extensão 1100m.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ÁGUAS DE CHAPECÓ
Local
quarta-feira, 30 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: RENATA LORENZET
CREA/CAU: 207601-3
ART/RRRT: 9515700-9