



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PREFEITURA |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 11-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA PREFEITURA | MUNICÍPIO / UF ÁGUAS DE CHAPECÓ |
| | | | BDI 1 20,73% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REFORMA DA PREFEITURA | | | | | | | | | 37.177,94 | |
| 1. | | | TROCA DE DIVISÓRIAS E NOVAS SALAS NA PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | - | 37.177,94 | |
| 1.1. | | | DIVISÓRIAS | | | | | - | 37.177,94 | |
| 1.1.1. | Cotação | 001 | 4 UNIDADES DE DIVISÓRIAS LEVE NAVAL NA COR AREIA JUNDIAÍ PARA UMA AREA DE L=4,12M X H= 2,85M, COM FIXADORES PERFIS E ACABAMENTO INCLUINDO INSTALAÇÃO. | M2 | 46,96 | 201,08 | 0,00% | 201,08 | 9.442,72 | RA |
| 1.1.2. | Cotação | 002 | DIVISÓRIA LEVE NAVAL NA COR AREIA JUNDIAÍ PARA UMA AREA DE L=4,00M X H= 2,85M, COM FIXADORES PERFIS E ACABAMENTO INCLUINDO INSTALAÇÃO. | M2 | 11,05 | 230,00 | 0,00% | 230,00 | 2.541,50 | RA |
| 1.1.3. | Cotação | 003 | DIVISÓRIA LEVE NAVAL NA COR AREIA JUNDIAÍ PARA UMA AREA DE L=4,17M X H= 2,85M, COM FIXADORES PERFIS E ACABAMENTO INCLUINDO INSTALAÇÃO. | M2 | 11,88 | 230,00 | 0,00% | 230,00 | 2.732,40 | RA |
| 1.1.4. | Cotação | 004 | DIVISÓRIA LEVE NAVAL NA COR AREIA JUNDIAÍ PARA UMA AREA DE L=9,25M X H= 2,85M, COM FIXADORES PERFIS E ACABAMENTO INCLUINDO INSTALAÇÃO. | M2 | 26,36 | 201,08 | 0,00% | 201,08 | 5.300,47 | RA |
| 1.1.5. | Cotação | 005 | DIVISÓRIA LEVE NAVAL NA COR AREIA JUNDIAÍ PARA UMA AREA DE L=3,40M X H= 2,10M, COM FIXADORES PERFIS E ACABAMENTO INCLUINDO INSTALAÇÃO. | M2 | 7,14 | 230,00 | 0,00% | 230,00 | 1.642,20 | RA |
| 1.1.6. | Cotação | 006 | DIVISÓRIA LEVE NAVAL NA COR AREIA JUNDIAÍ PARA UMA AREA DE L=1,90 X H= 2,10M, COM FIXADORES PERFIS E ACABAMENTO INCLUINDO INSTALAÇÃO. | M2 | 3,99 | 230,00 | 0,00% | 230,00 | 917,70 | RA |
| 1.1.7. | Cotação | 007 | DIVISÓRIA LEVE NAVAL NA COR AREIA JUNDIAÍ PARA UMA AREA DE L=1,00 X H= 2,85M, COM FIXADORES PERFIS E ACABAMENTO INCLUINDO INSTALAÇÃO. | M2 | 2,85 | 230,00 | 0,00% | 230,00 | 655,50 | RA |
| 1.1.8. | Cotação | 008 | DIVISÓRIA LEVE NAVAL NA COR AREIA JUNDIAÍ PARA UMA AREA DE L=1,10 X H= 5,64M, COM FIXADORES PERFIS E ACABAMENTO INCLUINDO INSTALAÇÃO. | M2 | 6,20 | 230,00 | 0,00% | 230,00 | 1.426,00 | RA |
| 1.1.9. | Cotação | 009 | DIVISÓRIA LEVE NAVAL NA COR AREIA JUNDIAÍ PARA UMA AREA DE L=1,10 X H= 1,23M, COM FIXADORES PERFIS E ACABAMENTO INCLUINDO INSTALAÇÃO. | M2 | 1,35 | 230,00 | 0,00% | 230,00 | 310,50 | RA |
| 1.1.10. | Cotação | 010 | DIVISÓRIA LEVE NAVAL NA COR AREIA JUNDIAÍ PARA UMA AREA DE L=4,12M X H= 0,75M, COM FIXADORES PERFIS E ACABAMENTO INCLUINDO INSTALAÇÃO. | M2 | 3,09 | 230,00 | 0,00% | 230,00 | 710,70 | RA |
| 1.1.11. | Cotação | 011 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA JÁ EXISTENTE COM UMA ÁREA DE L= 4,12M H=2,85M (APENAS MÃO DE OBRA E FIXADORES SE NECESSÁRIO). | M2 | 11,75 | 76,76 | 0,00% | 76,76 | 901,93 | RA |
| 1.1.12. | Cotação | 012 | 2 ÁREAS COM LÃ DE ROCHA PARA MELHORAMENTO ACUSTICO, PARA UMA ÁREA DE L=4,12M H=2,85M. | M2 | 23,50 | 58,04 | 0,00% | 58,04 | 1.363,94 | RA |
| 1.1.13. | Cotação | 013 | KIT DE PORTA COMPLETA 0,8X210, INCLUINDO PERFIL, FECHADURA, DOBRADIÇAS E BATENTE. INSTALADA. | UNIDADE | 9,00 | 900,00 | 0,00% | 900,00 | 8.100,00 | RA |
| 1.1.14. | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 18,00 | 52,11 | BDI 1 | 62,91 | 1.132,38 | RA |

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR 0 | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PREFEITURA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 11-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA PREFEITURA | MUNICÍPIO / UF ÁGUAS DE CHAPECÓ | BDI 1 20,73% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------------|-------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| REFORMA DA PREFEITURA | | | | | | | | | 37.177,94 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPA E LIVRE DE QUAISQUER SOBRA DE MATERIAIS.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ÁGUAS DE CHAPECÓ
Local

quarta-feira, 15 de janeiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: RENATA LORENZET
CREA/CAU: 207601-3
ART/RRT: 9638499-9

RECURSO
←