



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA SALTINHO DO URUGUAI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ÁGUAS DE CHAPECÓ	BDI 1 0,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									645.803,86	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA SALTINHO DO URUGUAI					-	645.803,86	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	930,50	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	465,25	0,00%	465,25	930,50	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	566.998,58	
1.2.1.	Cotação	1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO RR2-C	M2	10.808,30	2,72	0,00%	2,72	29.398,58	RA
1.2.2.	Cotação	1.5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	1.120,00	480,00	0,00%	480,00	537.600,00	RA
1.3.			TRANSPORTE					-	69.769,28	
1.3.1.	Cotação	2.1	TRANSPORTE EM VIA URBANA E RURAL PAVIMENTADA OU NÃO, ATÉ UMA DISTÂNCIA DE 30 KM	TXKM	33.600,00	1,56	0,00%	1,56	52.416,00	RA
1.3.2.	Cotação	2.2	TRANSPORTE DE CBUQ EM VIA URBANA E RURAL, PAVIMENTADA OU NÃO, DISTÂNCIA ADICIONAL EXCEDENTE A 30 KM	TXKM	28.448,00	0,61	0,00%	0,61	17.353,28	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	8.105,50	
1.4.1.	Cotação	3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	559,00	14,50	0,00%	14,50	8.105,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
A EXECUÇÃO DA BASE E ALARGAMENTO DA ESTRADA SERÁ REALIZADO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ÁGUAS DE CHAPECÓ
Local

terça-feira, 11 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: RENATA LORENZET
CREA/CAU: 207601-3
ART/RRT: 0