CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**001**	**ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO DE 1 1/4") COM REDE M4 FIO 210/36 (1,5MM) POLIÉSTER, COM ESTRUTURA PARA DUAS PORTAS DE ACESSO**	**M2**		**142,67**	**145,21**
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0044506	499,46	507,26
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3765606	26,31	28,04
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7531213	35,33	37,79
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0796749	25,45	25,45
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0025304	28,71	28,71
SINAPI-I	7698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	0,8912365	45,30	45,30
SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	0,6253651	75,88	75,88
COTAÇÃO	01	REDE M4 FIO 210/36 (1,5MM) POLIÉSTER	M2	1,0202961	13,73	13,73

Renata Lorenzet:08515973944 2026.09.23 09:06:07 -03'00' 2026.002.21931

09/09/2026
Data

Responsável Técnico: RENATA LORENZET
CREA/CAU: 2076013

–