CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ	REPERFILAGEM ASFÁLTICA RUA PORTO UNIÃO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	REPERFILAGEM ASFÁLTICA RUA PORTO UNIÃO	ÁGUAS DE CHAPECÓ	0,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REPERFILAGEM ASFÁLTICA RUA PORTO UNIÃO									**308.953,39**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					**-**	**308.953,39**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.008,10**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	504,05	BDI 1	504,05	1.008,10	RA
1.2.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					**-**	**262.423,49**	
1.2.1.	Cotação	01	PINTURA DE LIGAÇÃO RR2-C	M2	4.286,44	2,84	BDI 1	2,84	12.173,49	RA
1.2.2.	Cotação	02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	455,00	550,00	BDI 1	550,00	250.250,00	RA
1.3.			**TRANSPORTE (40km)**					**-**	**29.848,00**	
1.3.1.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	13.650,00	1,94	BDI 1	1,94	26.481,00	RA
1.3.2.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	4.550,00	0,74	BDI 1	0,74	3.367,00	RA
1.4.			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**-**	**11.437,50**	
1.4.1.	Cotação	05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	457,50	25,00	BDI 1	25,00	11.437,50	RA
1.5.			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**-**	**4.236,30**	
1.5.1.	SICRO	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	282,42	BDI 1	282,42	4.236,30	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

A preparação da base, limpeza, será realizado pela prefeitura municipal.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100%

gov.br
Documento assinado digitalmente
RENATA LORENZET
Data: 05/08/2026 09:26:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ÁGUAS DE CHAPECÓ
Local

quarta-feira, 4 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RENATA LORENZET
CREA/CAU: 207601-3
ART/RRT: 10619625-0